

Obmiar

Opis pozycji	Ilość	Jednostka
Przygotowanie starego podłoża - oczyszczanie mechaniczne, zmycie	423,50	m2
Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie emulsją wzmacniającą	423,50	m2
Przyklejenie płyt styropianowych do ściany - styropian 5 cm	423,50	m2
Przyklejenie płyt styropianowych do ściany, ościeża - styropian 2 cm	14,25	m2
Przymocowanie płyt za pomocą dybli	1751,00	szt.
Ochrona narożników kątownikiem metalowym	142,50	m
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	423,50	m2
Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	14,25	m2
Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	423,50	m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego wykonana ręcznie na przygotowanym podłożu - ściany	333,50	m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego wykonana ręcznie na przygotowanym podłożu - ościeża	14,25	m2
Malowanie tynków zewnętrznych farbami	347,75	m2
Rusztowania zewnętrzne	1,00	kpl
Wymiana okien na okna z PVC, okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne, dwudzielne, osadzone na kotwach	20,80	m2
Obróbki blacharskie	7,5	m2